

TEHNILINE KIRJELDUS

1. Tööde läbiviimise käigus tuleb teostada olemasoleva asfaltkate freesimine keskmise paksusega 5 cm, freesitud pinna puhastamine, kruntimine bituumenemulsiooniga ja uue asfaltkate AC 16 surf (graniit) paigaldamine – kihi paksuseks minimaalselt 5 cm. Tööde teostamise käigus tuleb vajadusel olemasolevad kaevuluugid tõsta tee tasapinda.

2. Objektid:

Jrk nr	objekti nimetus	eeldatav objekti maht (m ²)
1.	Narva mnt	1400
2.	Uus tn	600
	Kokku:	2000

Pakkuja tutvub enne pakkumuse esitamist objektidega. Informatsiooni objektide ja tööde kohta annab majandusspetsialist Aivo Tamm, tel 506 2846, e-post: aivo.tamm@johvi.ee.