

Lisa 2 Jõhvi valla kohalikud teed ja tänavate remondikava

Teede , tänavate jalg-ja kergliiklusteede üldandmed								prognoositud 2019-2022 tööde maksumus/koos km-ga, 2017 hindades	Investeeringute jaotus (s.h.kr. teede remont, pindamine, tänavate remont või rek, tolmuvabade katete ehitus, jalg-teede+kergliiklusteede remont ja ehitus), €						
Tee nr	Tee nimi	pikkus	Kate	Sõidutee laius	Katte pindala	Seisukorra lühikirjeldus	planeeritav töö /tööde sisu		kr.katte remont või tolmuvaba katte aluse ehitus maksumus	kordus-pinda-mine/säilitusremont maksumus	rek maksumus	tolmuvaba katte ehitus maksumus	2019	2020	2021
2510511	Soo	520	ab	4,6	2392	Trassikavude luugid ära vajunud,kohati augud kattes	Trassikaevud tõsta katte tasapinda,lappida augud,pinnata	15200	15200			15200			
2510511	Soo	575	ab	6	3450										
2510512	Kruusa	320	ab	3,8	1216	kate heas seisukorras	hooldetööd								
2510513	Salme	440	mk/ab	5,5	2420	kohati auklik,Lappida ja pinnata	Lappida augud,pinnata	5600	5600			5600			
2510514	Sulevi	100	mk/ab	3,8	380	Kate kohati auklik	Lappida augud,pinnata	900	900					900	
2510515	Jaani	190	mk/ab	3,2	608	Kate ebatasane, parandada ja pinnata	Lappida augud,pinnata	1400	1400					1400	
2510516	Soo põik	330	ab	3,25	1072,5	Kate heas seisukorras	hooldetööd								
2510517	2 Soo põik	170	mk	3,8	646	Kate väga halvas seisukorras	Dreen+kildalus+AC16 surf(projekt)	23300		23300		23300			
2510518	Vaarika	340	ab	4,6	1564	Uus kate ,väga heas korras	hooldetööd								
2510518	Vaarika	175	ab	3,8	665	Kate pragunenud	pinnata	1400	1400					1400	
2510519	Uus-Võsa	300	ab.	4,5	1350	kate heas seisukorras	hooldetööd								
2510520	Mureli	467	mk.	3,6-4,6	1914,7	Kate kohati auklik,liiklus väike	Lappida augud,pinnata	4400	4400					4400	
2510521	Kungla	625	mk./ab.	4,5	2812,5	Raja ja Põllu tn vahel kate auklik (80m),kohati vete äravool kattelt raskendatud	Lappida augud,pinnata	6500	6500					6500	
2510522	Aasa	965	ab.	4,0-4,5	4149,5	Tänavakate heas seisukorras	hooldetööd								
2510522	Aasa	105	fr.	4	420	Kate kohati pragunenud	pinnata	900	900						900
2510523	Kevade	165	ab	3,2	528	Kate kohati pragunenud	pinnata	1100	1100						1100
2510524	Mulla	130	mk	4,2	546	rahuldavas seisus	hooldetööd								
2510525	Oru põik	335	ab	3,25	1088,75	kate rahuldavas seisundis	pinnata	2200	2200						2200
2510526	Kraavi	250	ab.	4,1	1025	Kate murenenud ja pragunenud,rahuldavas seisukorras	pinnata	2100	2100					2100	
2510527	Veski	1105	ab.	muutuva laiusega: 7,5-5,7	6630	Katte seisukord on hea,vesi kattelt 730m ja 880m tänava algusest mõõdetuna(umblohud)	Lahendada vee küsimus ja kate pinnata	16000	16000			16000			
2510528	Rahu	340	ab	3,6	1224	Planeerida pindamine	pinnata	2500	2500						2500
2510529	Lepa	165	ab	5,1	841,5	Augud Koidu tn poolses otsas	Profiiliparandus +pindamine	2100	2100						2100
2510530	Tiigi	190	mk	3,7	703	Kohati auklik	Lappida augud,pinnata	1600	1600						1600
2510531	Jaama	1595	ab.	7,5-9,7	13079	kate heas seisukorras,kaevud kohati vajunud	Kaevude tõstmine , kaevude ümbruse pa-randamine+pindamine, Kõnnitee ehitamine alates Rakvere tn kuni Aasa tn p.pool	93000	45000	48000		48000			45000
2510532	Vilja	135	mk./ab	4	540	Vete äravool takistatud,kohati pragunenud kate	pinnata	1300	1300				1300		
2510533	Allika	140	ab.	4,5	630	Kate rahuldavas seisukorras	pinnata	1400	1400			1400			
2510534	Nooruse	575	ab.	5,4	3105	kate rahuldavas seisukorras,kohati võrkpraod,vete äravool takistatud	pinnata	6800	6800			6800			
2510535	Keskväljak	340			0	heas seisukorras	hooldetööd								
2510536	Rakvere	245	ab	8	1960	kate heas korras	hooldetööd								
2510537	Toila	200	mk	3,2	640	kate rahuldavas seisukorras	pinnata	1300	1300				1300		
2510538	Küti	375	mk	4,2	1575	kate rahuldavas seisukorras	Lappida augud,pinnata	3800	3800				3800		
2510539	Ülesõidu	565	killustik	9	5085	Väga halvas seisukorras	Tellida tee rekonstrueerimise projekt	457000		457000		457000			
2510540	Ülesõidu	250	mk	3	750	kate amortiseeru-nud,viimast 100m ei kasutata	Pinnata 150m ulatuses	1000	1000			1000			
2510541	Biotiigi	46	ab	4,6	211,6	Kate heas korras	hooldetööd								
2510542	Soo põik	220	mk	4,2	924	kate auklik,halvas seisukorras	Profiiliparandus +pindamine	2300	2300			2300			
2510543	Soo põik	70	fr.	4,2	294	kate auklik,halvas seisukorras	Profiiliparandus +pindamine	800	800			800			
2510544	Jaani	115	ab	3	345	kate rahuldavas korras	pinnata	800	800			800			
2510545	Kirsi	195	ab	4	780	kate heas seisukorras	hooldetööd								
2510546	Marja	600	ab.	4,0-4,5	2580	Kate rahuldavas seisukorras	Profiiliparandus +pindamine	6500	6500			6500			
2510547	Aasa	136	mk	3	408	Kate murenenud	pinnata	800	800			800			
2510548	Pirni	260	ab	4,2	1092	Kate heas seisukorras	hooldetööd								
2510549	Ploomi	225	mk/ab	4,2	945	Kate auklik,vete äravool raskendatud	Lappida augud,pinnata	2200	2200			2200			
2510550	Uus-Võsa	140	mk	3	420	kate ebatasane, parandada ja pinnata	Profiiliparandus +pindamine	1100	1100			1100			
2510551	Pirni	90	mk	4,2	378	kate pragunenud	pinnata	800	800			800			
2510552	Raja	285	mk	4,2	1197	Kate pragunenud ja kohati auklik parandada ja pinnata	Lappida augud,pinnata	3000	3000			3000			

Lisa 2 Jõhvi valla kohalikud teed ja tänavate remondikava

Teede , tänavate jalg-ja kergliiklusteede üldandmed								prognoositud 2019-2022 tööde maksumus/koos km-ga, 2017 hindades	Investeeringute jaotus (s.h.kr. teede remont, pindamine, tänavate remont või rek, tolmuvabade katete ehitus, jalg-teede+kergliiklusteede remont ja ehitus), €							
Tee nr	Tee nimi	pikkus	Kate	Sõidutee laius	Katte pindala	Seisukorra lühikirjeldus	planeeritav töö /tööde sisu		kr.katte remont või tolmuvaba katte aluse ehitus maksumus	kordus-pindamine/säilitusremont maksumus	rek maksumus	tolmuvaba katte ehitus maksumus	2019	2020	2021	2022
2510587	Kivi	575	mk.	5,7	3277,5	Alates A.H.Tammsaare tn kuni lõpuni kate korras,Sompa tn kuni Tammsaareni vete äravool takistatud	Planeerida rek.Sompa tn.kuni A.H.Tammsaare tn.koos kõnnitee ja vihmavee kanaliga ehitusega (390 m)	300000		300000		300000				
2510588	Sompa	225	mk	6	1350	Augud kattese.Augud parandada ja pinnata	Profiiliparandus +pindamine	3100		3100		3100				
2510589	Pae	335	mk	5,5	1842,5	Vete äravool raskendatud,kate auklik.Tänav halvas seisukorras	katte parandus +pindamine	6100		6100		6100				
2510590	Kutse	425	ab	5,2	2210	Kate heas korras,kohati takistatud	hooldetööd									
2510590	Kutse	95	ab	4,2	399	nete äravool (pilt 083.jpg)	Lahendada vee küsimus									
2510591	Viru	360	mk.	5,5	1980	Kate pragu-nenud,liiklus väike	pinnata	4400		4400					4400	
2510592	Välja	280	mk	3,5	980	Kate auklik, vajab remonti	katte parandus +pindamine	2600		2600					2600	
2510593	Loode	315	ab.	3,3	1039,5	Tänav heas seisukorras	hooldetööd									
2510594	Niidu	225	mk.	5	1125	Kattes kohati augud ja pragunenud, vajab lappimist ja pindamist	katte parandus +pindamine	2800		2800					2800	
2510595	Lennuki	570	ab	4,5	2565	Kattes kohati augud,vete äravool takistatud (pilt 078.jpg)	katte parandus +pindamine	6700		6700					6700	
2510596	Kalmistu	785	ab	5,9	4631,5	heas korras	hooldetööd									
2510596	Kalmistu	156	kruus	3,8	592,8	tee halvas seisukorras,auklik,vete äravool takistatud	rekonstrueerimine	100600		100600		100600				
2510596	Kalmistu	411	kr/pin	3,8	1561,8											
2510596	Kalmistu	355	killustik	3,8	1349											
2510597	Ristiku	50	mk.	3	150	kate ebatasane,kohati vete äravool takistatud	katte parandus +pindamine	400		400					400	
2510597	Ristiku	60	ab.	5	300	hea	hooldetööd									
2510598	Ristiku	495	ab.	3,7-4,0	1930,5	rahuldav,vete äravool takistatud	pindamine	4500		4500					4500	
2510599	Side	425	ab.	3,9-4,2	1742,5	kattes augud,vete äravool takistatud	katte parandus +pindamine	4500		4500			4500			
2510600	Lääne	285	ab	4	1140	heas seisukorras	hooldetööd									
2510601	V.Härma	200	ab.	4,0-4,2	820	vete äravool takistatud,kate kohati auklik	katte parandus +pindamine	2100		2100			2100			
2510602	Rakvere	260	kr./pin	5	1300	Kate amortiseerunud,auklik ja murenenud	Kate vajab ümberehitust ja rajada parkla 6x21m	35200			35200	35200				
2510603	Kalmistu	137	ab	5	685	heas seisukorras	hooldetööd									
2510604	Kalmistu	355	kr/pin			liiklemine vallavalitsuse loal-ei vaadatud üle	hooldetööd									
2510605	Kalmistu	186	kr/pin	6	1116	mõned augud kattese	pinnata	2400		2400		2400				
2510606	Pae	70	kruus	3,2	224	Liiklus minimaal-ne,vajaks silumist kruusa lisamisega	hooldetööd									
2510607	A.H.Tammsaare	88	kruus	3,4	299,2	Kate vajaks korrastamist	hooldetööd									
2510608	Kutse	49	mk	3,2	156,8	Liiklus minimaalne	hooldetööd									
2510609	Rahu	52	ab	3,6	187,2	kate auklik(parandada ja 1,5xpinnata)	Profiiliparandus +pindamine	500		500		500				
2510610	Rahu	56	mk	3	168	Heas korras	hooldetööd									
2510611	Jaama	76	ab	3,2	243,2	kate halvas seisukorras (pilt 084.jpg)	Profiiliparandus +pindamine	700		700		700				
2510612	Sompa	97	ab	3,6	349,2	Sissesõidul kate auk-lik,vajab lappimist (pinnata?)	katte parandus +pindamine	900		900		900				
2510613	Rakvere	66			0		hooldetööd									
2510614	Niidu	94	ab	3,2	300,8	25 m ulatuses parandada ja kogu kate üle pinnata	katte parandus +pindamine	800		800		800				
2510615	Niidu	75	ab/mk	5	375	mustkate amortiseeru-nud,taastada freespuru ja pindamisega	Profiiliparandus +pindamine	1000		1000		1000				
2510616	Niidu	116	ab	3	348	Katte serv parandada ja kogu kate pinnata	Profiiliparandus +pindamine	900		900		900				
2510617	Rahu	144	ab	6	864	Kate heas korras	hooldetööd									
2510618	Jaama	188	ab	6	1128	Niidu tn poolses otsas kate auklik ja vajab parandamist.Kate pinnata	katte parandus +pindamine	2600		2600		2600				
2510619	Veski põik	141	ab		0	kate korras	hooldetööd									
2510620	Jaama põik	166	ab	4,5	747	kate korras,edaspidi pinnata	hooldetööd									
2510621	Veski	185	ab	2	370	Kate korras	hooldetööd									
2510622	Veski põik	80	ab	4,2	336	Kate korras	hooldetööd									
2510623	Vahe	190	ab	4,2	798	Defektid (augud) parandada ja pinnata	katte parandus +pindamine	2100		2100		2100				

Lisa 2 Jõhvi valla kohalikud teed ja tänavate remondikava

Teede , tänavate jalg-ja kergliiklusteede üldandmed								prognoositud 2019-2022 tööde maksumus/koos km-ga, 2017 hindades	Investeeringute jaotus (s.h.kr. teede remont, pindamine, tänavate remont või rek, tolmuvabade katete ehitus, jalg-teede+kergliiklusteede remont ja ehitus), €							
Tee nr	Tee nimi	pikkus	Kate	Sõidutee laius	Katte pindala	Seisukorra lühikirjeldus	planeeritav töö /tööde sisu		kr.katte remont või tolmuvaba katte aluse ehitus maksumus	kordus-pindamine/säilitusremont maksumus	rek maksumus	tolmuvaba katte ehitus maksumus	2019	2020	2021	2022
2510624	Oru põik	88	ab	2	176	kate korras	hooldetööd									
2510625	Oru põik	52	mk	3,2	166,4	Kattes augud.Augud parandada,lahendada vete äravool ja pinnata	katte parandus +pindamine	400	400			400				
2510626	Oru põik	54	mk	5,2	280,8	kate halvas seisukorras,lahendada vete äravool ,pinnata	Profiiilparandus +pindamine	800	800			800				
2510627	Narva põik	195	ab	10	1950	Katte keskel vuugi juures augud,augud parandada ja pinnata	pinnata	4500	4500			4500				
2510628	Narva põik	194	ab	10	1940	Kate heas korras	hooldetööd									
2510629	Kungla	168	ab	3	504	Kate heas korras (80m)	hooldetööd									
2510630	Kungla põik	43	fr.	4,3	184,9	kate vajab tasandamist ja pindamist	Profiiilparandus +pindamine	500	500			500				
2510631	Kirde	80	mk	3	240	kate korras,võimalusel pinnata	pinnata	500	500			500				
2510632	Kirde	62	kruusk.	3	186	kaks rattajälge ,keskel rohi.Kasutus väike	hooldetööd									
2510633	Soo põik	35	kruusk.	3	105	liiklus väike	hooldetööd									
2510634	Soo põik	32	kruusk.	3	96	liiklus väike	hooldetööd									
2510635	Soo põik	37	ab	3	111	kate rahuldavas korras	pinnata	300	300							300
2510636	Soo põik	69	ab	3	207	kate rahuldavas korras	pinnata	500	500							500
2510637	Soo põik	76	ab	3	228	kate rahuldavas korras	pinnata	600	600							600
2510638	Soo põik	47	ab	3	141	kate rahuldavas korras	pinnata	300	300							300
2510639	Eha põik	48	ab	4,2	201,6	kate pragunenud	pinnata	500	500							500
2510640	Narva	273	ab	5,5	1501,5	kate amortiseerund, augu-remont ja pindamine	katte parandus +pindamine	3800	3800							3800
2510641	Narva põik	137	ab	7	959	Kate pragunenud,vajab pindamist	pinnata	2100	2100							2100
2510642	Narva põik	137	ab	6	822	Kuni hoovini(40m) vajaks ülekatet,hoovis kate korras	240 m2 uut katet	2400	2400							2400
2510643	Narva põik	131	mk	4	524	Korras kate,vajab pindamist	pinnata	1100	1100							1100
2510644	Narva põik	62	mk	3,3	204,6	Allasõit suure kal-dega,teekate parandada freespuruga ja pinnata	Profiiilparandus +pindamine	600	600							600
2510645	Narva põik	96	mk	3,2	307,2	Kate vajab freespuruga täiendamist ja pindamist	Profiiilparandus +pindamine	800	800							800
2510646	Malmi	155			0											
2510647	Ülesõidu	213	ab	7	1491	kate heas korras	hooldetööd									
2510648	Ülesõidu	38	ab	7	266	kate heas korras	hooldetööd									
2510649	Kaare	520	mk		0	rahuldavas korras										
2510650	Tartu põik	167	mk	4,3	718,1	20m ab-korras,edasi murenenud mustka-te,liiklust vist ei ole	Pinnata	1500	1500			1500				
2510651	Roosi	163	ab	5-6,8	978	heas korras	hooldetööd									
2510736	Tee 736	124					hooldetööd									
							kokku	5322200	335800	524700	4220100	241600	1897100	1215700	1257800	951600
	Kokku						Sh.Investeeringud	4220100		4220100		1516400	938300	1020400	745000	
	kokku						Sh.Taastusremont ja tolmuvabade katete ehitus	1102100	335800	524700	241600	380700	277400	237400	206600	